

仕上げ表(無添加仕様 ベーシック)

| 外部仕上げ | | | | |
|---------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| 部位 | 商品名、仕様 | | メーカー | 参考単価 |
| 外壁 | 漆喰 | 下地:ラスカト | 無添加住宅 | |
| 軒裏 | ケイカル板8t | EP塗装 | 無添加住宅 | |
| 鼻隠し、ケラバ | 板貼 | 杉板 24t キシラデコール仕上げ | | |
| 樋 | HACO | ガルバリウム雨樋 HACO軒樋、丸豎樋 | タニタハウジングウェア | |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板 | 豎ハセ葺き 棟換気 棟窓S型 | タニタハウジングウェア (棟換気) | |
| 外部建具 | 樹脂サッシ | APW330 樹脂スパーペアガラス ガス無し | YKKap | |
| | | 南面:断熱LOW-Eガラス、北・西・東面:遮熱LOW-Eガラス | | |
| 玄関ドア | アルミ製断熱ドア | DD | LIXIL | |
| 断熱材 | 高性能グラスウール | 壁:アクリアネクスト14K(16K相当) 105t | 旭ファイバーガラス | |
| | | 天井:アクリアマット14K(16K相当) 155t | 旭ファイバーガラス | |
| | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b | 基礎:スタイロフォームAT 50t | タウ化工 | |
| 防蟻処理 | ホウ酸系防腐防蟻材 | ボロンdeガード 地面から1m | 日本ボレイト株式会社 | |
| 基礎 | シングル配筋ベタ基礎 | 立ち上がりGL+400 気密パッキン | | |
| | | べた基礎の上防湿シート | | |
| 気密材 | 気密テープ | ホートの継ぎ目及びサッシの四周に施工 PEパッキン | 日本住環境 | |
| 構造材 | 土台、大引き | ヒノキKD 120*120 105*105 | | |
| | 柱 | 杉 105*105 | | |
| | 梁 | 米松KD | | |
| | 母屋、小屋束、棟木、垂木 | 米松KD 垂木45*90 | | |
| | 床剛性 | 構造用合板 24t | | |
| | 壁耐力 | 構造用合板 9t | | |
| | 野地板 | 構造用合板 12t | | |
| ルーフィング | アスファルトルーフィング | | | |
| バルコニー | 防水 | FRP防水 | | |
| | 手摺 | 腰壁の上ガルバリウム鋼板笠木、アルミ支柱木製手摺外付け | | |
| 外部水栓1 | 立水栓 | アクアルージュ | オンリーワンエクステリア | |
| 外部水栓2 | 埋込散水栓 | 指定なし | | |
| ポスト | 壁付け | ジョイ KS1-B119?(?は色番) | オンリーワンエクステリア | |
| 表札 | 壁付け | ライン(Mサイズ) | オンリーワンエクステリア | |
| 玄関ポーチ床 | モルタル | 金鍍押え 玉石埋込 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

仕上げ表(無添加仕様 ベーシック)

| 内部仕上げ | | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|--|
| 一般床 | 無垢フローリング | ロシアンパイン 15t | 無添加住宅 | |
| 和室床 | 畳 | スタロ畳 55t | | |
| 玄関土間床 | モルタル | 金鍍押え 玉石埋込 | | |
| トイレ洗面床 | 塩ビタイル | ラウンドエッジ | サンゲツ | |
| 巾木 | 木製巾木 | ペイトガ H30 | 指定なし | |
| 内部建具 | 既成木製ドア | gptドア デザイン:11 樹種:パイン 襖H2000 襖紙:NO2264(銀河) | プレリーホームズ/銀河(襖紙) | |
| 壁 | 漆喰 | | 無添加住宅 | |
| 天井 | 漆喰 | | 無添加住宅 | |
| カーテンボックス、レールなど | 加工なし | | | |
| 階段 | 無垢集成材 | イン松 t30 | 無添加住宅 | |
| 手摺 | 木製 | | 指定なし | |
| 窓枠 | 三方漆喰塗り込 | 窓台 ペイトガ t24 | 指定なし | |
| 収納内部 | 可動棚 | ホリ合板 3枚 | 指定なし | |
| クローゼット内部 | 固定棚+ハンガーパイプ | ホリ合板 | 指定なし | |
| 押入 | 中段+枕棚 | イン松集成 | 無添加住宅 | |
| 造作家具 | 集成材 | イン松集成 | 無添加住宅 | |

| 設備 | | | | |
|--------|----------------|--|-----------|--|
| キッチン | I型2550システムキッチン | ガス3口グリル付 食洗付 オールスライド 吊戸無し | 指定なし | |
| 浴室 | 1616ユニットバス | | 指定なし | |
| 洗面化粧台 | W900システム洗面 | クビレ化粧台W900 KSSW090/水栓 スット TAO0106/システムミラーボックスEXW900 KT03869M | サンワカンパニー | |
| 大便器1 | タンク付き | | 指定なし | |
| 大便器2 | タンク付き | | 指定なし | |
| 紙巻器 | 2連式 2か所 | SC-31W-CT | KAWAJUN | |
| タオルリング | トイレ用 2か所 | SC-099-XC | KAWAJUN | |
| タオルバー | 洗面室用 1か所 | SC-601-NT | KAWAJUN | |
| トイレ収納 | トイレ用 2か所 | W600 D150 イン松集成オープン棚板2枚 | 無添加住宅 | |
| 給湯器 | エコジョース | 24号フルオート | 指定なし | |
| 床暖房 | なし | | | |
| 浴室乾燥機 | なし | | | |
| インターホン | 録画機能付 | | 指定なし | |
| 換気扇 | φ100パイプファン 4ヶ所 | | 申請添付書類による | |
| 自然給気口 | φ100 5ヶ所 | | 申請添付書類による | |
| 照明器具 | LED | 予算枠20万 | | |
| 熱感知器 | 1ヶ所 | | 指定なし | |
| 煙感知器 | 5ヶ所 | | 指定なし | |
| 物干し金物 | 壁付け1台 | | 指定なし | |